LOXONE

Smart Home? **Gotowe!**

Aby podczas budowy inteligentnego domu o niczym nie zapomnieć, przygotowaliśmy krótką checklistę najważniejszych obszarów, które warto uwzględnić już na etapie planowania.

WSKAZÓWKA: Im wcześniej rozpoczniesz planowanie inteligentnego domu, tym sprawniej przebiegnie jego budowa. Poinformuj wszystkie zaangażowane firmy, że Twój nowy dom będzie wyposażony w system LOXONE.

Inteligentny dom LOXONE to kompletne rozwiązanie 360°. Wszystkie jego komponenty współpracują ze sobą oraz ze specjalnie dopasowanym oprogramowaniem, zapewniając wyjątkowy komfort na co dzień.

Ta checklista ma charakter orientacyjny. W szczegółowym zaplanowaniu inteligentnego domu pomogą Ci certyfikowani Partnerzy LOXONE.

https://www.loxone.com/plpl/sprzedaz/znajdz-partnera/

Ogólne

- ○ Przyłącze elektryczne o odpowiedniej mocy
- ○ Okablowanie pod Wallbox
- ○ Okablowanie pod fotowoltaikę
- ○ Okablowanie pod magazyn energii
- ○ Punkt dostępowy Wi-Fi
- ○ Przewód LAN do Miniservera / Audioservera
- ○ Odpowiednia przestrzeń na pomieszczenie techniczne
- ○ Rozdzielnia ogrodowa z zasilaniem i rurami pod basen, oświetlenie itp.

Uwagi ogólne

Sterowanie

- ○ Touch / Touch Pure
- ○ Touch Pure Flex
- ○ Uchwyt na tablet w salonie
- ○ Touch Surface
- ○ Touch Nightlight
- ○ Remote Air

Uwagi: sterowanie

Zacienianie

- ○ Możliwość sterowania żaluzjami / roletami elektrycznymi
- ○ Możliwość sterowania żaglem przeciwsłonecznym / markizą
- ○ Stacja pogodowa z dostępem do danych pogodowych
- ○ Kontaktrony drzwiowe i okienne

Uwagi: zacienianie

Dostęp

- ○ NFC Code Touch przy drzwiach wejściowych
- ○ LOXONE Intercom przy głównym wejściu
- ○ Przy kilku lokalach: Touch Pure Flex z szablonem domofonu
- ○ Zamek automatyczny (wejście główne / boczne)
- ○ Możliwość sterowania bramą garażową
- ○ Czujnik otwarcia bramy garażowej

Uwagi: dostęp

Klimat (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja)

- ○ Możliwość sterowania wentylacją zdecentralizowaną (Leaf / Internorm itp.)
- ○ Możliwość sterowania ogrzewaniem i pompą obiegową (np. pompą ciepła powietrze-woda)
- ○ Siłowniki Tree / Air
- ○ Pomiar temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu (np. w Touch Pure, Touch lub czujniku komfortu)
- ○ Wczesne uzgodnienie planów z Partnerem LOXONE oraz instalatorem ogrzewania i wentylacji

Uwagi: klimat

Automatyka

- ○ Czujnik obecności w każdym pomieszczeniu
- ○ Czujniki obecności na zewnątrz

Automatyka

Bezpieczeństwo

- ○ Czujnik obecności w każdym pomieszczeniu
- ○ Kontaktrony drzwiowe i okienne
- ○ Czujniki dymu
- ○ Zewnętrzna syrena alarmowa
- ○ Czujniki zalania

Bezpieczeństwo

Multimedia

- ○ Audioserver i Stereo Extension
- ○ Głośniki (sufitowe), w razie potrzeby z obudową montażową
- ○ IR Control Air

Multimedia

Oświetlenie

- ○ Oświetlenie główne: wpuszczane spoty LED
- ○ Oświetlenie dekoracyjne: taśmy LED
- ○ Oświetlenie akcentowe: LED Pendulum Slim
- ○ Oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe

Uwagi: oświetlenie

Inteligentne urządzenia AGD z obsługą...

- ○ Home Connect
- ○ Miele@home

Uwagi: urządzenia AGD z obsługą

Bezpłatna konsultacja dotycząca projektu